

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach**
Nazwy i kody CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Spacerowa 6, 44-100 Gliwice**
Nazwa i adres zamawiającego: **Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spacerowa 6, 44-100 Gliwice**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-05-11**
Nazwa obiektu lub robót: **Szkoła Podstawowa nr 8**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe
2	Kody CPV: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
3	Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach			
1	Element		Roboty rozbiórkowe			
1.1	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Demontaż istniejącej piaskownicy	kpl	1	
1.2	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Demontaż ławki drewniano-betonowej	kpl	3	
1.3	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Demontaż kosza na śmieci	szt	2	
1.4	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Demontaż huśtawki drewnianej	kpl	1	
1.5	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Rozbiórka elementów betonowych, nawierzchnia betonowa			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Nawierzchnia betonowa		0,1*6,3*8,1		5,103000	
			RAZEM:		5,103000	m3
1.6	KNR 404/1103/4	B.02.00.00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładkowym na odległość 1 km			
	Wyliczenie ilości robót:					
			5,1+0,5		5,600000	
			RAZEM:		5,600000	m3
1.7	KNR 404/1103/5	B.02.00.00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m3	5,6	9
1.8	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Opłata za utylizację gruzu			
	Wyliczenie ilości robót:					
			5,6*1,9		10,640000	
			RAZEM:		10,640000	t
2	Element		Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji			
2.1	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego np. Baby Cam 0106	kpl	1	
2.2	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Przygotowanie podłoża oraz dostawa i montaż piaskownicy np. FreeKids PSK-15	kpl	1	
2.3	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0607 Rakieta	kpl	1	
2.4	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż podwójnego bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0610 Zebra	kpl	1	
2.5	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Przygotowanie podłoża (w tym zabudowa fundamentu) oraz dostawa i montaż bujaka na sprężynie np. Baby Cam 0606 Kurka	kpl	1	
2.6	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Dostawa i montaż ławki np. Baby Cam 0902-1	kpl	1	
2.7	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem np. Baby Cam 0906	kpl	1	
2.8	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Dostawa i montaż kosza na śmieci np. Baby Cam 0906	kpl	1	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.9	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Demontaż i powtórny montaż na nowym miejscu wraz z przygotowaniem (w tym zabudowa fundamentu) zabawek na sprężynie	kpl	3	
2.10	Kalkulacja indywidualna	B.01.00.00	Demontaż i powtórny montaż na nowym miejscu wraz z przygotowaniem (w tym zabudowa fundamentu) zestawu drabinek do przewrotów	kpl	1	
2.11	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Ogrodzenie wg dokumentacji projektowej o wys. 1,2m			
			Wyliczenie ilości robót:			
			9+4*12,5		25,500000	
			RAZEM:	m	25,50	
2.12	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Furtka o szer. 1,0m do projektowanego ogrodzenia o wysokości 1,2m	szt	1	
3	Element		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
3.1	KNNR 1/502/1	B.02.00.00	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	m2	217	
3.2	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Rekultywacja istniejącego trawnika			
			Wyliczenie ilości robót:			
			217-6,3*8,1		165,970000	
			RAZEM:	m2	165,97	
3.3	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu), teren płaski			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,05*6,3*8,1		2,551500	
			RAZEM:	m3	2,55	
3.4	KNR 221/401/5	B.02.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			
			Wyliczenie ilości robót:			
			6,3*8,1		51,030000	
			RAZEM:	m2	51,0	
3.5	KNR 221/702/1	B.02.00.00	Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	51	
3.6	Kalkulacja indywidualna	B.02.00.00	Powykonawcza dokumentacja geodezyjna	szt	1	